

작업계획서

SafeClaw 현장 검토용 PDF 초안 · 생성 2026. 8. 17. 오전 8:36:10
사업장: 세이프건설
현장: 서울 성수동 근린생활시설 현장
작업: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업

인원/기상: 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요
위험수준: 확인

핵심위험: 현장 최종 확인 필요

서식 구분: 작업계획서

확인 항목

- 1. [본문] 1: 작업계획서(초안)
- 2. [본문] 2: 현장 서식 기준: 작업구간, 작업순서, 장비·인원, 허가
·첨부, 확인자 중심
- 3. [본문] 3: 공사명: 서울 성수동 근린생활시설 현장
- 4. [본문] 4: 작업구간: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차,
하부 통제
- 5. [본문] 5: 작성자: 관리감독자 / 작업반장
- 6. [본문] 6: 확인자: 현장소장 / 안전관리자
- 7. [본문] 7: 작성일: 작업 시작 전
- 8. [1. 작업개요] 8: [1. 작업개요]
- 9. [본문] 9: - 작업명: 외벽 도장 작업
- 10. [본문] 10: - 작업내용: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외
벽 도장 작업
- 11. [본문] 11: - 작업인원: 5명
- 12. [본문] 12: - 작업 전 조건확인: 오후 강풍 예보, 작업중지 기
준 공유 필요
- 13. [2. 작업순서 및 안전조치] 13: [2. 작업순서 및 안전조치]
- 14. [본문] 14: - 작업 전 작업구역 설정, 보호구 확인, 장비 상태
점검
- 15. [본문] 15: - 주요 작업 수행: 이동식 비계 사용 외벽 도장,
자재 상하차, 하부 통제
- 16. [본문] 16: - 단계별 안전조치: 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠
금, 작업발판 상태 점검 / 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후
지상 대기 / 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제를 확인
- 17. [본문] 17: - 특수 조건 안전조치: 신규 투입자 1명 포함 —
작업중지 기준과 보호구 착용을 별도 복창 확인
- 18. [본문] 18: - 특수 조건 안전조치: 강풍 조건 — 작업중지 기준
과 대피 위치를 작업 전 공유
- 19. [본문] 19: - 작업 중 위험구역 출입통제와 작업중지 기준 수시
확인
- 20. [본문] 20: - 작업 종료 후 정리정돈, 잔여 위험요인 확인, 사
진/기록 보관
- 21. [3. 장비·인원·허가 확인] 21: [3. 장비·인원·허가 확인]
- 22. [본문] 22: - 장비/도구: 작업계획서 또는 안전작업허가서 첨부자
료로 확인
- 23. [본문] 23: - 작업자: 신규 투입자, 외국인 근로자, 협력업체
인원 별도 확인
- 24. [본문] 24: - 허가/첨부: 고위험 작업은 안전작업허가서, 위험성
평가표, TBM 기록을 함께 보관
- 25. [4. 작업중지 기준] 25: [4. 작업중지 기준]
- 26. [본문] 26: - 강풍 시 작업중지 판단은 누가 하고, 팀원에게 어
떻게 전파할 것인가?

27. [본문] 27: - 이동식 비계 고정상태와 보호구 착용은 누가 상호 확인했는가?
28. [본문] 28: - 지게차 동선 접근금지 구역과 신호수 위치를 전원이 알고 있는가?
29. [5. 확인 근거] 29: [5. 확인 근거]
30. [본문] 30: - 위험성평가표, TBM 기록, 안전보건교육 기록, 사진/영상 증빙을 같은 문서팩으로 묶어 확인합니다.

작성자: _____ 검토: _____ 승인: _____

본 출력물은 공식자료 기반 현장 검토용 초안입니다. 발주처 지정 양식, 현장 실측, 법령 원문, 서명·결재선을 최종 확인한 뒤 사용하세요.